

Inbouwen en aansluiten van de elektrische installatieonderdelen

Artikel informatie

Artikel nr.: 80220.10

GTIN:

Korting groep: 00

Beschrijving

Inbouw en aansluiting elektrische installatieonderdelen

Werkzaamheden:

- Elektrische installatieonderdelen in de schacht monteren
- Elektrische leidingen door de mantelbuis trekken en in de besturingskast aansluiten
- Kleine materialen
- Vervoer

Aan de volgende voorwaarden moet altijd op de locatie zijn voldaan:

- De schachtmodulen zijn helemaal klaar opgebouwd
- De installatie is met een afdekking tot het uiteindelijke bodemniveau ingebouwd, de bouwput is volgens DIN-normen gevuld en verdicht
- De persleiding is aangesloten
- De be- en ontluuchtingsleiding is volledig geïnstalleerd
- Er is een mantelbuis geschikt voor het trekken van leidingen van minimaal DN 100 en met bochten van maximaal 45° aangesloten en met constante stijging naar de besturingskast geleid
- De besturingskast is aan de wand gemonteerd
- De trekveer is door de mantelbuis getrokken
- De elektrische toevoerleiding naar de besturingskast is voorhanden
- De elektrische installatieonderdelen zijn volledig en werkend op de bouwplaats voorhanden
- Als kabels met een lengte van meer dan 10 m nodig zijn, moet de afstand tussen de schacht en de besturingskast (de benodigde kabellengte) bij de bestelling absoluut zijn opgegeven

Schachtinstallaties:

Bij werk aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 het meten van rioolgassen, het gebruik van valbeveiliging en en om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist.

De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden geregeld en moet tijdens de gehele duur van de inbedrijfstelling aanwezig zijn.

Aanvullende instructies:

- Het tarief omvat maximaal vier werkuren ter plaatse. Eventueel benodigd extra werk wordt naar inspanning verrekend.
- Eventueel benodigde kabelverlengingen worden volgens de op dat moment geldende prijslijst verrekend
- De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.
- De prijs geldt alleen in combinatie met een opdracht voor een inbedrijfstelling

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan